

Commune des Bréviaires

Reconstruction de la station d'épuration





CHARGES HYDRAULIQUES A TRAITER

Débit	150	m³/j
Capacité	1.000	eq/hab
Budget	703.000	euros TTC

DESCRIPTIF GENERAL

La nouvelle station d'épuration des Bréviaires prend place sur le site de l'ancienne installation.

Dans le cadre de ce projet, nous avons attaché une attention particulière au respect des contraintes de rejet exigeantes par une filière pérenne, à l'exploitation aisée, intégrant des ouvrages existants réaménagés.





L'installation comprend :

- poste de relèvement des eaux brutes,
- prétraitement,
- aménagement d'un bassin d'orage,
- traitement biologique par boues activées,
- épaissisement par table d'égouttage,
- stockage des boues,
- démolition des ouvrages non réutilisés.

Entreprise Générale

